

県有施設等における吹付けアスベスト等使用実態調査結果(11月25日現在)

1. アスベスト使用があった施設

(1) 県有施設(民間施設を賃借している施設も含む)

| 部局名 | 公所名等 | 建物種別 | 室・通路部分の用途 | 室数等 | 吹付け等の形状 | 吹付け等面積(m ²) | 過去の措置状況 | 劣化・損傷の有無 | 使用判明までの対応の区分 | 使用の有無 | 使用が判明した場合の応急措置 | 予定される措置の種類 | 措置実施時期の区分 | 備考 | |
|-------|--|------------|---------------|----------|------------------------|-------------------------|----------|----------|--------------|---------------|----------------|---------------|-----------|---------|---------------|
| 総務部 | 八戸合同庁舎本館 | 事務所 | 階段室1 | | 吹付け | 78 | | 無 | - | 吹付け石綿 | | 除去 | C | | |
| | | | 階段室2 | | 吹付け | 42 | | 無 | - | 吹付け石綿 | | 除去 | C | | |
| 環境生活部 | 青森県環境保健センター | 機械室 | 天井 | 1 | 吹付けロックウール | 162 | | 一部欠損 | - | 石綿含有吹付けロックウール | 立入禁止 | 除去 | B | | |
| 健康福祉部 | 青森県子ども自立センターみらい | 本館1F | 機械室の内壁 | 1 | 吹付け石綿 | 46 | 除去 | 無 | - | | | | | H2年措置 | |
| | | | 寮舎 | 1 | 吹付け石綿 | 58 | 除去 | 無 | - | | | | | H2年措置 | |
| 商工労働部 | 名古屋情報センター | 庁舎 | 職員執務室(天井) | 2 | 吹付け石綿 | 191 | 囲い込み | | - | 石綿含有吹付けロックウール | | | | 三県合同事務所 | |
| | | | 障害者職業訓練校 | 1 | 面戸吹付けひる石 折板下端吹付けひる石 | 1 1 | 除去 除去 | | | - | | | | | 平成10年の改修工事で除去 |
| 農林水産部 | 西北地方農林水産事務所鯉ヶ沢庁舎 西北地方農林水産事務所つがる家畜保健衛生所 | 庁舎 | ボイラー室 | 1 | ミクライトAP吹付け | 32 | | 無 | - | 吹付けアスベスト | 立入禁止 | 当面点検、記録により管理 | D | | |
| | | | 車庫兼通路 | 1 | ミクライト吹付け | 120 | | 局部的損傷 | - | 吹付けアスベスト | 立入禁止 | 除去 | A | | |
| 県土整備部 | 小柳団地(C棟) 小沢団地(D棟) (C,F棟) 是川団地(50号棟) (51,52,54号棟) | 共同住宅 | 住戸 | 18 | 吹付けひる石 | 599 | | | - | 石綿含有吹付けひる石 | 物理的刺激の禁止 | 囲い込み | B | | |
| | | | 住戸 | 18 | 吹付けひる石 | 743 | | | - | 石綿含有吹付けひる石 | 物理的刺激の禁止 | 囲い込み | B | | |
| | | | 住戸 | 36 | 吹付けひる石 | 1,487 | | | - | 石綿含有吹付けひる石 | 物理的刺激の禁止 | 囲い込み | B | | |
| | | | 住戸 | 12 | 吹付けひる石 | 503 | | | - | 石綿含有吹付けひる石 | 物理的刺激の禁止 | 囲い込み | B | | |
| | | | 住戸 | 42 | 吹付けひる石 | 1,761 | | | - | 石綿含有吹付けひる石 | 物理的刺激の禁止 | 囲い込み | B | | |
| 教育委員会 | 青森中央高校 | 校舎 | ボイラー室天井 | 1 | 吹付けロックウール | 81 | | 局部的損傷 | - | 石綿含有吹付けロックウール | 防塵マスク着用 | 除去 | B | | |
| | | | ポンプ室天井 | 1 | 吹付けロックウール | 17 | | 局部的損傷 | - | 石綿含有吹付けロックウール | 防塵マスク着用 | 除去 | B | | |
| | | | 器材室天井 | 1 | 吹付けロックウール | 20 | | 局部的損傷 | - | 石綿含有吹付けロックウール | 使用禁止 | 除去 | B | | |
| | 八戸東高校 | 校舎 | 生徒昇降口天井裏 | 1 | 吹付けロックウール | 187 | | 局部的損傷 | - | 石綿含有吹付けロックウール | 天井養生 | 除去 | B | | |
| | | | 鶴田高校 | 校舎 | ボイラー室天井 | 1 | 吹付け | 85 | | 局部的損傷 | - | 石綿含有吹付けロックウール | 防塵マスク着用 | 除去 | B |
| | 水槽室塔屋天井 | 1 | 吹付け | | 58 | | 局部的欠損 | - | 石綿含有吹付け | 防塵マスク着用 | 除去 | B | | | |
| | 大間高校 | 校舎 | ボイラー室天井 | 1 | 吹付けロックウール | 64 | | 局部的欠損 | - | 石綿含有吹付け | 防塵マスク着用 | 除去 | A | | |
| | 三本木農業高校 | 校舎 | 階段室塔屋天井 | 1 | 吹付けひる石 | 38 | | 無 | - | 石綿含有吹き付けひる石 | | 除去 | C | | |
| | 八戸工業高校 | 校舎 | 生徒昇降口・渡り廊下天井裏 | 1 | 吹付けひる石 | 146 | | 局部的損傷 | - | 石綿含有吹き付けひる石 | 天井養生 | 除去 | B | | |
| | | | 視聴覚室天井・壁 | 1 | 吹付けひる石 | 162 | | 局部的損傷 | - | 石綿含有吹き付けひる石 | 使用禁止 | 除去 | B | | |
| | | | 電気機器実習室天井 | 1 | 吹付けひる石 | 41 | | 局部的損傷 | - | 石綿含有吹き付けひる石 | 天井養生 | 除去 | B | | |
| | 八戸水産高校 | 校舎 | 図書室天井 | 1 | 吹付け | 109 | | 局部的損傷 | - | 石綿含有吹付け | 使用禁止 | 除去 | B | | |
| | 三沢商業高校 | 校舎 | 渡り廊下階段室天井裏 | 1 | 吹付けロックウール | 34 | | 無 | - | 石綿含有吹付けロックウール | | 除去 | C | | |
| | 七戸養護学校 | 校舎 | 物置天井 | 1 | 吹付けロックウール | 7 | | 局部的損傷 | - | 石綿含有吹付けロックウール | 天井養生 | 除去 | B | | |
| | | | ボイラー室天井 | 1 | 吹付けロックウール | 36 | | 局部的欠損 | - | 石綿含有吹付けロックウール | 防塵マスク着用 | 除去 | A | | |
| | | | 階段室天井 | 1 | 吹付けロックウール | 20 | | 局部的欠損 | - | 石綿含有吹付けロックウール | 天井養生 | 除去 | A | | |
| | 旧教育センター(青森高校所管) | その他施設(未使用) | 旧プレールーム天井 | 1 | 吹付け | 41 | | 局部的損傷 | - | 石綿含有吹付け | | 除去 | D | | |
| | | | 旧第6研修室天井 | 1 | 吹付け | 83 | | 局部的欠損 | - | 石綿含有吹付け | | 除去 | D | | |
| | 青森県青年の家 | | スキー乾燥室天井 | 1 | 吹付けひる石 | 33 | | 無 | - | 石綿含有吹き付けひる石 | | 除去 | D | | |
| | 梵珠少年自然の家 | | ホール天井の一部 | 1 | 吹付けロックウール | 8 | | 局部的損傷 | - | 石綿含有吹付けロックウール | 天井養生 | 除去 | B | | |
| | 種差少年自然の家 | | 大研修室天井裏 | 1 | 吹付け | 335 | | 局部的損傷 | - | 石綿含有吹付け | 天井養生 | 除去 | B | | |
| | 下北少年自然の家 | | | ホール天井の一部 | 1 | 吹付けひる石 | 32 | | 無 | - | 石綿含有吹き付けひる石 | | 除去 | C | |
| | | | | 風除室天井 | 1 | 吹付けひる石 | 11 | | 局部的損傷 | - | 石綿含有吹き付けひる石 | 天井養生 | 除去 | B | |
| 用具室天井 | | | | 1 | 吹付けひる石 | 19 | | 局部的損傷 | - | 石綿含有吹き付けひる石 | 天井養生 | 除去 | B | | |

県有施設等における吹付けアスベスト等使用実態調査結果(11月25日現在)

1. アスベスト使用があった施設

(1) 県有施設(民間施設を賃借している施設も含む)

| 部局名 | 公所名等 | 建物種別 | 室・通路部分の用途 | 室数等 | 吹付け等の形状 | 吹付け等面積(m ²) | 過去の措置状況 | 劣化・損傷の有無 | 使用判明までの対応の区分 | 使用の有無 | 使用が判明した場合の応急措置 | 予定される措置の種類 | 措置実施時期の区分 | 備考 |
|-------|---------------|--------------|--------------|---------|---------|-------------------------|---------|----------|--------------|---------------|----------------|------------|-----------|----|
| 教育委員会 | 青森県総合社会教育センター | | 階段室(各階の階段裏) | 1 | 吹付け | 207 | | 無 | - | 石綿含有吹付けロックウール | | 除去 | C | |
| | 青森県総合運動公園 | 陸上競技場メインスタンド | 1階足洗場天井 | 1 | 吹付けひる石 | 126 | | 局部的損傷 | - | 石綿含有吹き付けひる石 | 天井養生 | 除去 | B | |
| | | | 1階ホール天井 | 1 | 吹付けひる石 | 189 | | 局部的損傷 | - | 石綿含有吹き付けひる石 | 天井養生 | 除去 | B | |
| | | | 1階役員控室天井 | 1 | 吹付けひる石 | 526 | | 局部的損傷 | - | 石綿含有吹き付けひる石 | 天井養生 | 除去 | B | |
| | | | 1階選手集合室天井 | 1 | 吹付けひる石 | 189 | | 局部的損傷 | - | 石綿含有吹き付けひる石 | 天井養生 | 除去 | B | |
| | | | 3階判定室・現像室天井 | 1 | 吹付けひる石 | 17 | | 局部的損傷 | - | 石綿含有吹き付けひる石 | 天井養生予定(施設中) | 除去 | B | |
| | | | 3階司令室天井、梁 | 1 | 吹付けひる石 | 15 | | 局部的損傷 | - | 石綿含有吹き付けひる石 | 天井養生予定(施設中) | 除去 | B | |
| | | | 3階階段室天井、梁 | 1 | 吹付けひる石 | 16 | | 局部的損傷 | - | 石綿含有吹き付けひる石 | 天井養生予定(施設中) | 除去 | B | |
| | | 屋内プール(閉鎖中) | 休憩室・談話室・天井、梁 | 1 | 吹付けひる石 | 108 | | 局部的損傷 | - | 石綿含有吹き付けひる石 | | 除去 | D | |
| | | | 倉庫天井、梁 | 1 | 吹付けひる石 | 31 | | 局部的損傷 | - | 石綿含有吹き付けひる石 | | 除去 | D | |
| | | 事務所 | ホール天井 | 1 | 吹付けひる石 | 25 | | 局部的損傷 | - | 石綿含有吹き付けひる石 | 天井養生予定 | 除去 | B | |
| | 事務所天井 | | 1 | 吹付けひる石 | 44 | | 局部的損傷 | - | 石綿含有吹き付けひる石 | 天井養生予定 | 除去 | B | | |
| | 勝手口天井 | | 1 | 吹付けひる石 | 8 | | 局部的損傷 | - | 石綿含有吹き付けひる石 | 天井養生 | 除去 | B | | |
| | 大会議室天井 | | 1 | 吹付けひる石 | 44 | | 局部的損傷 | - | 石綿含有吹き付けひる石 | 天井養生予定 | 除去 | B | | |
| | 廊下天井 | | 1 | 吹付けひる石 | 25 | | 局部的損傷 | - | 石綿含有吹き付けひる石 | 天井養生予定 | 除去 | B | | |
| | | 階段室天井 | 1 | 吹付けひる石 | 12 | | 局部的損傷 | - | 石綿含有吹き付けひる石 | 天井養生予定 | 除去 | B | | |
| | | 埋蔵文化財調査センター | | ボイラー室天井 | 1 | 吹付けロックウール | 73 | | 局部的欠損 | - | 石綿含有吹付けロックウール | 防護マスク着用 | 除去 | A |
| 合計 | 27 | | | | | 9,146 | | | | | | | | |

県有施設等における吹付けアスベスト等使用実態調査結果(11月25日現在)

2. アスベスト使用について分析中の施設

(1) 県有施設(民間施設を賃借している施設も含む)

| 部局名 | 公所名等 | 建物種別 | 室・通路部分の用途 | 室数等 | 吹付け等の形状 | 吹付け等面積(m ²) | 過去の措置状況 | 劣化・損傷の有無 | 使用判明までの対応の区分 | 使用の有無 | 使用が判明した場合の応急措置 | 予定される措置の種類 | 措置実施時期の区分 | 備考 |
|----------------|--------------------------|------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|---------|----------|--------------|-------|----------------|------------|-----------|--------|
| 県土整備部 | 野木和団地(1,10号棟以外) | 共同住宅 | 住戸 | 168 | パーライト系吹付け | 9,065 | | | c | 分析調査中 | | | | 封じ込め状態 |
| | 幸畑団地(F棟以外) | 共同住宅 | 住戸 | 66 | パーライト系吹付け | 3,000 | | | c | 分析調査中 | | | | 封じ込め状態 |
| | 桜川団地(C棟以外) | 共同住宅 | 住戸 | 36 | 吹付けひる石 | 1,257 | | | c | 分析調査中 | | | | 封じ込め状態 |
| | | | 住戸 | 24 | リシン吹付け | 857 | | | c | 分析調査中 | | | | 封じ込め状態 |
| | 小柳団地(C棟以外) | 共同住宅 | 住戸 | 210 | 吹付けひる石 | 7,958 | | | c | 分析調査中 | | | | 封じ込め状態 |
| | 平和台団地(チ棟以外) | 共同住宅 | 住戸 | 138 | 吹付けひる石 | 6,163 | | | c | 分析調査中 | | | | 封じ込め状態 |
| | | | 住戸 | 20 | パーライト系吹付け | 1,020 | | | c | 分析調査中 | | | | 封じ込め状態 |
| | 浜館団地(4号棟以外) | 共同住宅 | 住戸 | 95 | パーライト系吹付け | 4,511 | | | c | 分析調査中 | | | | 封じ込め状態 |
| | 南桜川団地(3号棟以外) | 共同住宅 | 住戸 | 176 | パーライト系吹付け | 8,896 | | | c | 分析調査中 | | | | 封じ込め状態 |
| | 戸山団地(11,18,23,27,28号棟以外) | 共同住宅 | 住戸 | 561 | パーライト系吹付け | 28,648 | | | c | 分析調査中 | | | | 封じ込め状態 |
| | 城西団地(2,5,12号棟以外) | 共同住宅 | 住戸 | 168 | パーライト系吹付け | 8,740 | | | c | 分析調査中 | | | | 封じ込め状態 |
| | 小沢第二団地(I棟以外) | 共同住宅 | 住戸 | 60 | 吹付けひる石 | 2,695 | | | c | 分析調査中 | | | | 封じ込め状態 |
| | 城東団地(八棟以外) | 共同住宅 | 住戸 | 54 | パーライト系吹付け | 2,516 | | | c | 分析調査中 | | | | 封じ込め状態 |
| | 浜の町団地(7号棟以外) | 共同住宅 | 住戸 | 174 | パーライト系吹付け | 9,151 | | | c | 分析調査中 | | | | 封じ込め状態 |
| | 宮園団地(5号棟以外) | 共同住宅 | 住戸 | 80 | パーライト系吹付け | 8,459 | | | c | 分析調査中 | | | | 封じ込め状態 |
| | 宮園第二団地(1,2号棟以外) | 共同住宅 | 住戸 | 184 | パーライト系吹付け | 13,231 | | | c | 分析調査中 | | | | 封じ込め状態 |
| | 宮園第三団地(C棟以外) | 共同住宅 | 住戸 | 48 | パーライト系吹付け | 3,120 | | | c | 分析調査中 | | | | 封じ込め状態 |
| | 茂森団地(2号棟以外) | 共同住宅 | 住戸 | 50 | パーライト系吹付け | 2,759 | | | c | 分析調査中 | | | | 封じ込め状態 |
| | 旭ヶ丘団地(1,3号棟以外) | 共同住宅 | 住戸・自転車置場 | 96 | パーライト系吹付け | 5,521 | | | c | 分析調査中 | | | | 封じ込め状態 |
| | 白銀台団地(R棟以外) | 共同住宅 | 住戸 | 64 | パーライト系吹付け | 3,770 | | | c | 分析調査中 | | | | 封じ込め状態 |
| | 是川団地(A,B,D棟、53,55号棟) | 共同住宅 | 住戸 | 30 | 吹付けひる石 | 1,258 | | | c | 分析調査中 | | | | 封じ込め状態 |
| | | | 住戸 | 42 | パーライト系吹付け | 2,523 | | | c | 分析調査中 | | | | 封じ込め状態 |
| | 河原木団地(1,20,31号棟以外) | 共同住宅 | 住戸 | 622 | パーライト系吹付け | 30,323 | | | c | 分析調査中 | | | | 封じ込め状態 |
| | 岬台団地(1号棟以外) | 共同住宅 | 住戸 | 32 | パーライト系吹付け | 1,507 | | | c | 分析調査中 | | | | 封じ込め状態 |
| 広田団地(2,11号棟以外) | 共同住宅 | 住戸 | 204 | パーライト系吹付け | 10,768 | | | c | 分析調査中 | | | | 封じ込め状態 | |
| 昭和団地(1号棟以外) | 共同住宅 | 住戸 | 63 | パーライト系吹付け | 2,654 | | | c | 分析調査中 | | | | 封じ込め状態 | |

(分析中の県営団地の計上数は 21(23-使用判明団地2団地(小柳、是川団地))

県有施設等における吹付けアスベスト等使用実態調査結果(11月25日現在)

2. アスベスト使用について分析中の施設

(1) 県有施設(民間施設を賃借している施設も含む)

| 部局名 | 公所名等 | 建物種別 | 室・通路部分の用途 | 室数等 | 吹付け等の形状 | 吹付け等面積(m ²) | 過去の措置状況 | 劣化・損傷の有無 | 使用判明までの対応の区分 | 使用の有無 | 使用が判明した場合の応急措置 | 予定される措置の種類 | 措置実施時期の区分 | 備考 | |
|--------|----------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------------|---------|----------|--------------|-------|----------------|------------|-----------|--------|------|
| 農林水産部 | 中南海方農林水産事務所弘前家畜保健衛生所 | 庁舎 | 本棟及び解剖棟 | 24 | 屋根裏に耐火ロックウール | 487 | | 調査中 | c | 分析調査中 | | 分析結果をみて検討 | | | |
| | | 三戸地方農林水産事務所三戸普及分室 | 庁舎 | 執務室及び通路 | 1 | 天井裏に吹付け | 176 | | 調査中 | c | 分析調査中 | | 分析結果をみて検討 | | |
| | | 三戸地方農林水産事務所農村整備庁舎 | 庁舎 | 倉庫(試験室) | 1 | 天井に吹付け | 57 | | 無 | c | 分析調査中 | | 分析結果をみて検討 | | |
| | | 上北地方農林水産事務所農村整備庁舎 | 庁舎 | 車庫 | 2 | 折板屋根裏に吹付け | 130 | | 無 | c | 分析調査中 | | 分析結果をみて検討 | | |
| | | 下北地方農林水産事務所むつ家畜保健衛生所 | 庁舎 | 車庫、中小動物飼育室、物置 | 3 | 折板屋根裏に吹付け | 93 | | たれ下がり | b | 分析調査中 | | 分析結果をみて検討 | | 立入制限 |
| | | 農林総合研究センター藤坂稲作研究部 | 庁舎 | 機械室 | 1 | 天井にロックウール吹付け | 42 | | 無 | c | 分析調査中 | | 分析結果をみて検討 | | |
| | | 農林総合研究センター畑作園芸試験場 | 庁舎 | ボイラー室 | 1 | 天井にロックウール吹付け | 47 | | 無 | c | 分析調査中 | | 分析結果をみて検討 | | |
| | | 農林総合研究センターりんご試験場黒瀬南果樹研究センター | 庁舎 | 機械室(破砕機室) | 1 | 天井等にロックウール吹付け | 14 | | はがれ | b | 分析調査中 | | 分析結果をみて検討 | | 立入禁止 |
| | | 農業大学校 | 庁舎 | 事務室等及び改良普及員研修宿泊施設 | 37 | 屋根裏にロックウール吹付け | 1,016 | | 調査中 | c | 分析調査中 | | 分析結果をみて検討 | | |
| | | | | ボイラー室 | 1 | 天井にロックウール吹付け | 10 | | 無 | c | 分析調査中 | | 分析結果をみて検討 | | |
| | | 営農大学校 | 庁舎 | 生活棟 | 5 | 屋根裏部分に耐火ロックウール吹付け | 461 | | 調査中 | c | 分析調査中 | | 分析結果をみて検討 | | |
| 警察本部 | 警察本部 | 青森県警察本部 | 法医科研究室 | 1 | 吹付け石綿 | 87 | | 有 | b | 分析調査中 | | 分析結果をみて検討 | | 対策検討中 | |
| | | | 玄関ポーチ | 1 | 吹付け石綿 | 24 | | 無 | c | 分析調査中 | | 分析結果をみて検討 | | | |
| | | | 外壁タイル止めアングル | | 吹付け石綿 | | 壁面内全て | | 無 | c | 分析調査中 | | 分析結果をみて検討 | | |
| | | | 渡り廊下外壁アングル | | 吹付け石綿 | | 壁面内全て | | 無 | c | 分析調査中 | | 分析結果をみて検討 | | |
| | 交通管制センター | 交通管制センター | 発電機室 | 1 | 吹付けロックウール露出 | 199 | | 無 | c | 分析調査中 | | 分析結果をみて検討 | | | |
| | | | 空調機械室 | 1 | 吹付けロックウール露出 | 164 | | 無 | c | 分析調査中 | | 分析結果をみて検討 | | | |
| | | | ファンルーム | 1 | 吹付けロックウール露出 | 62 | | 無 | c | 分析調査中 | | 分析結果をみて検討 | | | |
| | | | 塔屋空調機械室 | 1 | 吹付けロックウール露出 | 87 | | 無 | c | 分析調査中 | | 分析結果をみて検討 | | | |
| | 港町分庁舎 | 港町分庁舎 | 機械室 | 1 | 吹付けロックウール露出 | 44 | | 無 | c | 分析調査中 | | 分析結果をみて検討 | | | |
| | | | 天井内鉄骨部 | | 吹付けロックウール | 973 | | 無 | c | 分析調査中 | | 分析結果をみて検討 | | | |
| | 石川待機宿舎 | 石川待機宿舎 | 天井 | 24 | バーライト系吹付け露出 | 1,341 | | 無 | c | 分析調査中 | | 分析結果をみて検討 | | 封じ込め状態 | |
| | 石江待機宿舎 | 石江待機宿舎 | 天井 | 30 | バーライト系吹付け露出 | 1,676 | | 無 | c | 分析調査中 | | 分析結果をみて検討 | | 封じ込め状態 | |
| | 青森警察署駅前交番 | 青森警察署駅前交番 | 天井内全面、梁 | | 吹付けロックウール | 86 | | 無 | c | 分析調査中 | | 分析結果をみて検討 | | | |
| | 青森警察署中央交番 | 青森警察署中央交番 | 天井内全面、梁 | | 吹付けロックウール | 234 | | 無 | c | 分析調査中 | | 分析結果をみて検討 | | | |
| | 青森警察署浪打交番 | 青森警察署浪打交番 | 天井内全面、梁 | | 吹付けロックウール | 202 | | 無 | c | 分析調査中 | | 分析結果をみて検討 | | | |
| | 八戸警察署 | 八戸警察署中央交番 | 天井内全面、梁 | | 吹付けロックウール | 258 | | 無 | c | 分析調査中 | | 分析結果をみて検討 | | | |
| | 弘前警察署 | 弘前警察署駅前交番 | 天井内全面、梁 | | 吹付けロックウール | 315 | | 無 | c | 分析調査中 | | 分析結果をみて検討 | | | |
| | 五所川原警察署 | 五所川原警察署駅前交番 | 天井内全面、梁 | | 吹付けロックウール | 195 | | 無 | c | 分析調査中 | | 分析結果をみて検討 | | | |
| | 十和田警察署 | 十和田警察署 | 訓授室 | 1 | 吹付けロックウール | 117 | | 無 | c | 分析調査中 | | 分析結果をみて検討 | | | |
| | | | 道場 | 1 | 吹付けロックウール | 97 | | 無 | c | 分析調査中 | | 分析結果をみて検討 | | | |
| 黒石警察署 | 黒石警察署 | 塔屋受水槽 | 1 | 吹付けロックウール露出 | 87 | | 無 | c | 分析調査中 | | 分析結果をみて検討 | | | | |
| 五戸警察署 | 五戸警察署 | 機械室 | 1 | 吹付け石綿露出 | 181 | | 有 | b | 分析調査中 | | 分析結果をみて検討 | | 立入制限 | | |
| | | 印刷室 | 1 | 吹付けひる石露出 | 17 | | 無 | c | 分析調査中 | | 分析結果をみて検討 | | | | |
| 鱒ヶ沢警察署 | 鱒ヶ沢警察署 | 外部独立ポーチ(天井内) | 1 | 吹付けロックウール | 59 | | 無 | c | 分析調査中 | | 分析結果をみて検討 | | | | |
| 合計 | | 46 | | | | 9,038 | | | | | | | | | |

県有施設等における吹付けアスベスト等使用実態調査結果(11月25日現在)

3. アスベスト使用がなかった施設

(1) 県有施設(民間施設を賃借している施設も含む)

| 部局名 | 公所名等 | 建物種別 | 室・通路部分の用途 | 室数等 | 吹付け等の形状 | 吹付け等面積(m ²) | 過去の措置状況 | 劣化・損傷の有無 | 使用判明までの対応の区分 | 使用の有無 | 使用が判明した場合の応急措置 | 予定される措置の種類 | 措置実施時期の区分 | 備考 | |
|--------|-----------|-------|---------------|--------|-----------------|-------------------------|---------|----------|--------------|--------|----------------|------------|-----------|----|--|
| 県本庁舎 | 青森県庁西棟 | 事務所 | 階段室(北側) | | 吹付けひる石 | 247 | | 無 | - | 石綿使用なし | | | | | |
| | | | 階段室(南側) | | 吹付けひる石 | 154 | | 無 | - | 石綿使用なし | | | | | |
| | 青森県庁北棟 | 事務所 | 耐火被覆 | | 吹付けロックウール | | | 無 | - | 石綿使用なし | | | | | |
| 合同庁舎 | 弘前合同庁舎本館 | 事務所 | 車庫 | 1 | 吹付け | 307 | | 無 | - | 石綿使用なし | | | | | |
| | | | ピロティ | 1 | 吹付け | 327 | | 無 | - | 石綿使用なし | | | | | |
| | | | 外通路 | | 吹付け | 20 | | 無 | - | 石綿使用なし | | | | | |
| | | | 外部軒天 | | 吹付け | 83 | | 無 | - | 石綿使用なし | | | | | |
| | | | 車庫 | 1 | 吹付けロックウール | 220 | | 無 | - | 石綿使用なし | | | | | |
| | 弘前合同庁舎新別館 | 事務所 | 車庫 | 1 | 吹付けロックウール | 220 | | 無 | - | 石綿使用なし | | | | | |
| | 五所川原合同庁舎 | 事務所 | ポンプ室(1階) | 1 | 吹付けロックウール | 30 | | 無 | - | 石綿使用なし | | | | | |
| | | | 機械室・ボイラー室 | 1 | 吹付けロックウール | 181 | | 無 | - | 石綿使用なし | | | | | |
| | | | 電気室・自家発電室 | 1 | 吹付けロックウール | 107 | | 無 | - | 石綿使用なし | | | | | |
| | | | ファンルーム(4階) | 1 | 吹付けロックウール | 44 | | 無 | - | 石綿使用なし | | | | | |
| | | | ファンルーム(付属棟2階) | 1 | 吹付けロックウール | 36 | | 無 | - | 石綿使用なし | | | | | |
| | | | 重車輛庫管理棟 | | 吹付け | 15 | | | 一部欠損 | - | 石綿使用なし | | | | |
| | 十和田合同庁舎 | 事務所 | 軽車輛倉庫 | 1階車庫梁 | 1 | 吹付け | | | 一部欠損 | - | 石綿使用なし | | | | |
| | | | ボイラー室・電気室 | 1 | 吹付け石綿 | 155 | | 無 | - | 石綿使用なし | | | | | |
| | | | 電気室 | 1 | 吹付け石綿 | 64 | | 無 | - | 石綿使用なし | | | | | |
| | | | 自家発電室 | 1 | 吹付け石綿 | 37 | | 無 | - | 石綿使用なし | | | | | |
| | | | ポンプ室 | 1 | 吹付け石綿 | 11 | | 無 | - | 石綿使用なし | | | | | |
| ファンルーム | | 1 | 吹付け石綿 | 35 | | 無 | - | 石綿使用なし | | | | | | | |
| 車庫棟 | | 車庫 | 1 | 吹付け石綿 | 549 | | 無 | - | 石綿使用なし | | | | | | |
| 倉庫 | 1 | 吹付け石綿 | 9 | | 無 | - | 石綿使用なし | | | | | | | | |
| 一般公舎 | 造道B職員公舎 | 共同住宅 | | 3室×12戸 | パーライト仕上げ | 504 | | 無 | - | 石綿使用なし | | | | | |
| | 造道C職員公舎 | 共同住宅 | | 3室×12戸 | パーライト仕上げ | 504 | | 無 | - | 石綿使用なし | | | | | |
| | 八戸東混合公舎B棟 | 共同住宅 | 世帯用 | 4室×4戸 | 特殊パーライト吹付けコテ押さえ | 206 | | 無 | - | 石綿使用なし | | | | | |
| | | | 単身用 | 2室×8戸 | 特殊パーライト吹付けコテ押さえ | 157 | | 無 | - | 石綿使用なし | | | | | |
| | 八戸東混合公舎C棟 | 共同住宅 | 世帯用 | 4室×4戸 | 特殊パーライト吹付けコテ押さえ | 206 | | 無 | - | 石綿使用なし | | | | | |
| | | | 単身用 | 2室×8戸 | 特殊パーライト吹付けコテ押さえ | 157 | | 無 | - | 石綿使用なし | | | | | |
| 商工労働部 | 八戸工科学院 | 寮 | ボイラー室 | 1 | 吹付け | 61 | | 一部欠損 | - | 石綿使用なし | | | | | |

県有施設等における吹付けアスベスト等使用実態調査結果(11月25日現在)

3. アスベスト使用がなかった施設

(1) 県有施設(民間施設を賃借している施設も含む)

| 部局名 | 公所名等 | 建物種別 | 室・通路部分の用途 | 室数等 | 吹付け等の形状 | 吹付け等面積(m ²) | 過去の措置状況 | 劣化・損傷の有無 | 使用判明までの対応の区分 | 使用の有無 | 使用が判明した場合の応急措置 | 予定される措置の種類 | 措置実施時期の区分 | 備考 |
|--------------|------------------------|-------|-----------|-----------|------------|-------------------------|-----------|----------|--------------|--------|----------------|------------|-----------|----|
| 県土整備部 | 青森県土整備事務所 | 庁舎 | ダクトスペース | 1 | 吹付けロックウール | 225 | | 無 | - | 石綿使用なし | | | | |
| | 県営駐車場 | 県営駐車場 | 倉庫 | 2 | 吹付けロックウール | 108 | | 無 | - | 石綿使用なし | | | | |
| | | | 給排気設備室等 | 2 | 吹付けロックウール | 818 | | 無 | - | 石綿使用なし | | | | |
| | | | 駐車場・車路 | 7 | 吹付けロックウール | 17,617 | | 無 | - | 石綿使用なし | | | | |
| | 十和田県土整備事務所(むつ小川原港管理所) | 事務所 | ボイラー・機械室 | 1 | 吹付けロックウール | 112 | | 無 | - | 石綿使用なし | | | | |
| | 是川団地(C棟) | 共同住宅 | 住戸 | 18 | パーライト系吹付け | 1,066 | | | - | 石綿使用なし | | | | |
| | 野木和団地(1、10号棟) | 共同住宅 | 住戸 | 42 | パーライト系吹付け | 2,266 | | | - | 石綿使用なし | | | | |
| | 桜川団地(C棟) | 共同住宅 | 住戸 | 18 | 吹付けひる石 | 643 | | | - | 石綿使用なし | | | | |
| | 幸畑団地(F棟) | 共同住宅 | 住戸 | 18 | パーライト系吹付け | 818 | | | - | 石綿使用なし | | | | |
| | 平和台団地(チ棟) | 共同住宅 | 住戸 | 20 | パーライト系吹付け | 1,020 | | | - | 石綿使用なし | | | | |
| | 浜館団地(4号棟) | 共同住宅 | 住戸 | 24 | パーライト系吹付け | 1,024 | | | - | 石綿使用なし | | | | |
| | 南桜川団地(3号棟) | 共同住宅 | 住戸 | 16 | パーライト系吹付け | 802 | | | - | 石綿使用なし | | | | |
| | 戸山団地(11,18,23,27,28号棟) | 共同住宅 | 住戸 | 102 | パーライト系吹付け | 5,024 | | | - | 石綿使用なし | | | | |
| | 城西団地(2,5,12号棟) | 共同住宅 | 住戸 | 36 | パーライト系吹付け | 1,823 | | | - | 石綿使用なし | | | | |
| | | | 廊下・階段 | | 砂壁状吹付け | 1,524 | | | - | 石綿使用なし | | | | |
| | 小沢団地(A, B, E, G棟) | 共同住宅 | 住戸 | 42 | 吹付けひる石 | 2,329 | | | - | 石綿使用なし | | | | |
| | 小沢第二団地(I棟) | 共同住宅 | 住戸 | 12 | 吹付けひる石 | 530 | | | - | 石綿使用なし | | | | |
| | 城東団地(八棟) | 共同住宅 | 住戸 | 18 | パーライト系吹付け | 850 | | | - | 石綿使用なし | | | | |
| | | | 住戸 | 24 | パーライト系吹付け | 1,366 | | | - | 石綿使用なし | | | | |
| | 浜の町団地(7号棟) | 共同住宅 | 廊下・階段 | | 砂壁状吹付け | 979 | | | - | 石綿使用なし | | | | |
| | | | 住戸 | 32 | パーライト系吹付け | 2,282 | | | - | 石綿使用なし | | | | |
| | 宮園団地(5号棟) | 共同住宅 | 廊下・階段 | | 砂壁状吹付け | 2,755 | | | - | 石綿使用なし | | | | |
| | | | 住戸 | 200 | パーライト系吹付け | 934 | | | - | 石綿使用なし | | | | |
| | 宮園第二団地(12号棟) | 共同住宅 | 廊下・階段 | | 砂壁状吹付け | 2,485 | | | - | 石綿使用なし | | | | |
| | | | 住戸 | 12 | パーライト系吹付け | 780 | | | - | 石綿使用なし | | | | |
| | 茂森団地(2号棟) | 共同住宅 | 住戸 | 16 | パーライト系吹付け | 920 | | | - | 石綿使用なし | | | | |
| | | | 廊下・階段 | | 砂壁状吹付け | 1,570 | | | - | 石綿使用なし | | | | |
| | 旭ヶ丘団地(13号棟) | 共同住宅 | 住戸 | 6 | パーライト系吹付け | 344 | | | - | 石綿使用なし | | | | |
| | | | 自転車置場 | 1 | パーライト系吹付け | 11 | | | - | 石綿使用なし | | | | |
| | 白銀台団地(R棟) | 共同住宅 | 住戸 | 12 | パーライト系吹付け | 728 | | | - | 石綿使用なし | | | | |
| | 河原木団地(1,20号棟) | 共同住宅 | 住戸 | 50 | パーライト系吹付け | 2,479 | | | - | 石綿使用なし | | | | |
| | | | (31号棟) | 共同住宅 | 住戸 | 30 | パーライト系吹付け | 1,608 | | | - | 石綿使用なし | | |
| 岬台団地(1号棟) | 共同住宅 | 住戸 | 32 | パーライト系吹付け | 1,507 | | | - | 石綿使用なし | | | | | |
| 広田団地(2,11号棟) | 共同住宅 | 住戸 | 36 | パーライト系吹付け | 1,562 | | | - | 石綿使用なし | | | | | |
| 昭和団地(1号棟) | 共同住宅 | 住戸 | 18 | パーライト系吹付け | 699 | | | - | 石綿使用なし | | | | | |
| 教育委員会 | 八戸高等学校ほか36施設 | | | | 吹付けロックウール等 | | | | - | 石綿使用なし | | | | |
| | 七戸高校職員公舎 | 共同住宅 | | | パーライト吹付け | | | | - | 石綿使用なし | | | | |
| 合計 | 52 | | | | 66,033 | | | | | | | | | |

(県営団地は計上しない)

県有施設等における吹付けアスベスト等使用実態調査結果(11月25日現在)

3. アスベスト使用がなかった施設

(2) 県設立公社

| 部局名 | 公所名等 | 建物種別 | 室・通路部分の用途 | 室数等 | 吹付け等の形状 | 吹付け等面積(m ²) | 過去の措置状況 | 劣化・損傷の有無 | 使用判明までの対応の区分 | 使用の有無 | 使用が判明した場合の応急措置 | 予定される措置の種類 | 措置実施時期の区分 | 備考 |
|-------|---|------|-----------|-----|---------------|-------------------------|---------|----------|--------------|--------|----------------|------------|-----------|----|
| 県土整備部 | 青森県住宅供給公社 (青森銀行戸山支店) (戸山ショッピングセンター) | 共同ビル | 階段 | 18 | 吹付けひる石 | 649 | | 無 | - | 石綿使用なし | | | | |
| | | | ポーチ | 1 | 吹付けロックウール | 66 | | 無 | - | 石綿使用なし | | | | |
| | | | 店舗 | 4 | 吹付けロックウール | 528 | | 無 | - | 石綿使用なし | | | | |
| | | | 事務室 | 4 | 吹付けロックウール | 204 | | 無 | - | 石綿使用なし | | | | |
| | | | 倉庫 | 3 | 吹付けロックウール | 54 | | 無 | - | 石綿使用なし | | | | |
| | | | 便所 | 5 | 吹付けロックウール | 65 | | 無 | - | 石綿使用なし | | | | |
| | | | 階段ホール | 2 | 吹付けロックウール | 221 | | 無 | - | 石綿使用なし | | | | |
| | | | 休憩室等 | 4 | 吹付けロックウール | 94 | | 無 | - | 石綿使用なし | | | | |
| | | | ごみ置き場 | 1 | 吹付けロックウール | 57 | | 無 | - | 石綿使用なし | | | | |
| | | | 消化栓ポンプ室 | 1 | 吹付けロックウール | 14 | | 無 | - | 石綿使用なし | | | | |
| | | | 回廊 | 1 | 吹付けロックウール | 207 | | 無 | - | 石綿使用なし | | | | |
| | | | 郵便局 | 1 | 吹付けロックウール | 65 | | 無 | - | 石綿使用なし | | | | |
| | | | 空調室 | 1 | 岩綿吹付け・ロックウール板 | 59 | | 一部欠損 | - | 石綿使用なし | | | | |
| 合計 | 3 | | | | | 2,283 | | | | | | | | |

県有施設等における吹付けアスベスト等使用実態調査結果(11月25日現在)

3. アスベスト使用がなかった施設

(3) 県出資法人等

| 部局名 | 公所名等 | 建物種別 | 室・通路部分の用途 | 室数等 | 吹付け等の形状 | 吹付け等面積(m ²) | 過去の措置状況 | 劣化・損傷の有無 | 使用判明までの対応の区分 | 使用の有無 | 使用が判明した場合の応急措置 | 予定される措置の種類 | 措置実施時期の区分 | 備考 | | |
|-------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|-----------|----------|--------------|--------|----------------|------------|-----------|----|--|--|
| 県土整備部 | (株)建築住宅センター | 青森県中小企業会館 | 便所 | 1 | 吹付けロックウール | 13 | | 無 | - | 石綿使用なし | | | | | | |
| | | | 執務室天井 | 3 | 吹付けロックウール | 1,778 | | 無 | - | 石綿使用なし | | | | | | |
| | (財)青森県建設技術センター | 本部社屋 | | 車庫 | 2 | 吹付けロックウール | 244 | | 無 | - | 石綿使用なし | | | | | |
| | | | | ボイラー室 | 1 | 吹付けロックウール | 80 | | 無 | - | 石綿使用なし | | | | | |
| | (財)青森県建設技術センター (岩木川浄化センター) | 管理本館 | | 機械室 | 5 | 吹付けロックウール | 1,060 | | 無 | - | 石綿使用なし | | | | | |
| | | | | 沈砂池ポンプ棟 | 5 | 吹付けロックウール | 1,480 | | 無 | - | 石綿使用なし | | | | | |
| | | | | ブローアール棟 | 3 | 吹付けロックウール | 630 | | 無 | - | 石綿使用なし | | | | | |
| | | | | 砂ろ過接触棟 | 2 | 吹付けロックウール | 260 | | 無 | - | 石綿使用なし | | | | | |
| | | | | 沈殿処理棟 | 5 | 吹付けロックウール | 1,340 | | 無 | - | 石綿使用なし | | | | | |
| | | | | 田舎館中継ポンプ場 | 2 | 吹付けロックウール | 170 | | 無 | - | 石綿使用なし | | | | | |
| | | | | | 電気室 | 1 | 吹付けロックウール | 150 | | 無 | - | 石綿使用なし | | | | |
| | | | | 平賀中継ポンプ場 | 2 | 吹付けロックウール | 170 | | 無 | - | 石綿使用なし | | | | | |
| | | | | | 電気室 | 1 | 吹付けロックウール | 150 | | 無 | - | 石綿使用なし | | | | |
| | | | | | ボイラー室 | 1 | 吹付けロックウール | 41 | | 無 | - | 石綿使用なし | | | | |
| | (財)青森県建設技術センター (馬淵川浄化センター) | 管理棟 | | 空調機械室 | 3 | 吹付けロックウール | 132 | | 無 | - | 石綿使用なし | | | | | |
| | | | | 機械棟 | 通路 | 1 | 吹付けロックウール | 32 | | 無 | - | 石綿使用なし | | | | |
| | | | | | ブローアール補機室 | 1 | 吹付けロックウール | 14 | | 無 | - | 石綿使用なし | | | | |
| | | | | 第2機械棟 | ブローアール室 | 1 | 吹付けロックウール | 115 | | 無 | - | 石綿使用なし | | | | |
| | | | | | 換気ファン室 | 1 | 吹付けロックウール | 78 | | 無 | - | 石綿使用なし | | | | |
| | (財)青森県建設技術センター (十和田湖浄化センター) | 管理棟 | | 電気室壁天井 | 1 | 吹付けロックウール | 212 | | 無 | - | 石綿使用なし | | | | | |
| | | | | 自家発電室天井 | 1 | 吹付けロックウール | 41 | | 無 | - | 石綿使用なし | | | | | |
| | | | | 脱水機室天井 | 1 | 吹付けロックウール | 188 | | 無 | - | 石綿使用なし | | | | | |
| | | | | 休屋第2ポンプ場 | 1 | 吹付けロックウール | 44 | | 無 | - | 石綿使用なし | | | | | |
| | | | | | 発電機室天井 | 1 | 吹付けロックウール | 44 | | 無 | - | 石綿使用なし | | | | |
| | | | | 休屋第3ポンプ場 | 1 | 吹付けロックウール | 44 | | 無 | - | 石綿使用なし | | | | | |
| | | 換気機械室天井 | 1 | 吹付けロックウール | 44 | | 無 | - | 石綿使用なし | | | | | | | |
| | 合計 | | 5 | | | | 8,554 | | | | | | | | | |