

発行元:青森県環境生活部県境再生対策室田子町現地事務所
〒039-0201 三戸郡田子町大字田子字天神堂向146

TEL 0179-20-7044
FAX 0179-20-7045

県境再生対策室ホームページ <http://www.kenkyo.pref.aomori.jp/>

■不法投棄産業廃棄物の撤去状況について

【平成20年12月31日までの撤去状況】

これまでに、不法投棄産業廃棄物のおよそ4分の1に相当する、約25万5千トン进行搬出しました。

(撤去量の単位: トン)

区分	一次撤去実績 (平成16~18年度)		本格撤去実績 (平成19年度分)		本格撤去実績 (平成20年度分)		合計	
作業日数	521日		209日		177日		907日	
	台数	撤去量	台数	撤去量	台数	撤去量	台数	撤去量
撤去実績	9,004	97,203	4,643	51,440	9,684	107,241	23,331	255,884

平成20年12月15日より、青森リニューアブル・エナジー・リサイクル株式会社(青森市)への産業廃棄物の搬出が始まりました。また、平成20年1月に焼却处理される産業廃棄物の搬出車両が増加したこともあり、現在の1日当たりの搬出車両台数は93台となっています。

【各处理先毎の台数は右の表のとおりです】

方面	处理方法	处理先	台数
青森	焼却	青森リニューアブル・エナジー・リサイクル(株)	15
八戸	焼却	八戸セメント(株)	20
八戸	焼却	奥羽クリーンテクノロジー(株)	13
八戸	焼却	(株)庄司興業所	1
三戸	埋立	(株)ウイズウェイストジャパン	34
むつ	埋立	(株)青森クリーン	10
合計			93

■周辺環境モニタリング調査結果について

○モニタリング調査結果(第7回目)

①平成20年10月1日に周辺河川・湧水等11地点、周辺地下水6地点、遮水壁内浸出水1地点、遮水壁内地下水7地点の水質調査を実施したところ、遮水壁内浸出水で「排水基準値」、遮水壁内地下水の一部の地点で「環境基準値」を超える値が検出されましたが、周辺の河川や地下水については、これまでの調査と同様に全ての地点で「環境基準値」を下回りました。

②平成20年9月29日から10月5日にかけて、上郷地区の大気汚染物質、③平成20年9月30日から10月1日にかけて、現場敷地境界3地点の有害大気汚染物質、④平成20年9月30日に上郷地区ほか2地点の騒音・振動の各調査を実施したところ、全ての地点で「環境基準値(振動については要請限度値※)」を下回りました。

※要請限度値:環境省が定める道路交通振動により道路周辺の生活環境が著しく損なわれるとされる値

○モニタリング調査結果(第8回目)

平成20年11月5日に周辺河川・湧水等7地点、周辺地下水5地点の水質調査を実施したところ、全ての地点で「環境基準値」を下回りました。

■県境不法投棄現場の状況について

今年度は12月末の段階で10万トンを越える産業廃棄物を搬出しましたが、それに伴う掘削作業により現場の形状が変化しています。特に変化の大きかったのが次の2か所です。

① 旧一次撤去選別ヤード下エリア

旧一次撤去選別ヤード下エリアは約10mほど掘削したため、高台の一部が削られた形になりました。この場所では現在、普通産業廃棄物を搬出車へ積み込む作業が行われています。



② 旧中央池南側エリア

旧中央池南側エリアは、掘削により東西方向に走る道路よりも約5mほど低くなりました。



■県道道前浄法寺線の視距改良工事が完成しました

平成20年11月に、セーフティタウン道路事業の一環として三八地域県民局地域整備部で行っていた視距改良（道路拡幅）工事が完成しました。現場は田子町大字遠瀬地内の県道道前浄法寺線で、上郷交差点から落合橋を過ぎて間もなくのところでした。

今回の工事ではカーブ部分の道路幅を広くすることにより、運転の際の見通しも良くなり、車両が安全に通行できるようになりました。

【写真：完成現場の様子】



■県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会の開催について

第26回協議会を平成21年2月21日（土）午後1時より、アップルパレス青森（青森市）で開催します。

【県境不法投棄事案に関するお問い合わせ、ご意見等は、田子町現地事務所まで（TEL 20-7044）】

なお、県境再生対策室のホームページで、現地事務所だよりのカラー版や各種お知らせ、資料などを見ることができます（<http://www.kenkyo.pref.aomori.jp/>）。