

# 舗装補修関連資材一覧表

## 1. 調査結果表

令和7年4月1日以降適用

摘要	事業名：舗装補修工事 箇所名：青森県内
----	------------------------

No	品名	規格	週休2日補正	単位	価格 (円)	備考
1	クラック抑制シート布設工 (流し貼り工法) 機・労・材含む	W=33cm、ガラス基材 昼間施工	補正無		2,060	日当り施工量： 200m/日
			現場閉所	通期	2,080	
				月単位	2,100	
			交替制	通期	2,080	
				月単位	2,100	
2	クラック抑制シート布設工 (流し貼り工法) 機・労・材含む	W=33cm、ガラス基材 夜間施工	補正無		2,530	日当り施工量： 200m/日
			現場閉所	通期	2,550	
				月単位	2,580	
			交替制	通期	2,550	
				月単位	2,580	
3	クラック抑制シート布設工 (流し貼り工法) 機・労・材含む	W=50cm、ガラス基材 昼間施工	補正無		2,700	日当り施工量： 200m/日
			現場閉所	通期	2,720	
				月単位	2,740	
			交替制	通期	2,720	
				月単位	2,740	
4	クラック抑制シート布設工 (流し貼り工法) 機・労・材含む	W=50cm、ガラス基材 夜間施工	補正無		3,160	日当り施工量： 200m/日
			現場閉所	通期	3,190	
				月単位	3,220	
			交替制	通期	3,190	
				月単位	3,220	
5	クラック抑制シート布設工 (流し貼り工法) 機・労・材含む	W=100cm、ガラス基材 昼間施工	補正無		4,420	日当り施工量： 200m/日
			現場閉所	通期	4,440	
				月単位	4,460	
			交替制	通期	4,440	
				月単位	4,460	
6	クラック抑制シート布設工 (流し貼り工法) 機・労・材含む	W=100cm、ガラス基材 夜間施工	補正無		4,880	日当り施工量： 200m/日
			現場閉所	通期	4,910	
				月単位	4,940	
			交替制	通期	4,910	
				月単位	4,940	
7	予備破碎工 機・労含む	路上再生用スベライザー処理幅2.0m 処理深0.3m以下	補正無		537	日当り施工量： 1000m2/日
			現場閉所	通期	541	
				月単位	545	
			交替制	通期	541	
				月単位	544	
8	予備破碎工 機・労含む	路上再生用スベライザー処理幅2.0m 処理深0.3mを超え0.4m以下	補正無		696	日当り施工量： 790m2/日
			現場閉所	通期	701	
				月単位	706	
			交替制	通期	701	
				月単位	706	